




<p>СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Юристоконсульт  Е.В. Шеховцева</p> <p>_____ 2015 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ:</p> <p> И.о. ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  А.М. Фофанов/ _____» июля 2015 г. М.П.</p>
---	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла здания ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25а, литер А

1. Общие сведения

Государственный заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),

1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25а, литер А.

2. Срок выполнения работ: начало выполнения работ - на следующий день после подписания договора; окончание – не позднее чем через 8 календарных дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.

3.2. Работы, являющиеся предметом данного запроса котировок должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995); Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.

3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни).

4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком.

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам.

При выполнении работ подрядчик обязан:

- выполнять работы с использованием качественных материалов;
- обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;
- обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;
- обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе;
- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
- осуществлять за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.
- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов;
- в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;
- обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями.

5. Требования к составу и объему работ

	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Всего
	2	3	4	5
Демонтаж				
полы				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	М2 ПОКРЫТИЯ	12	12
2	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	Т МУСОРА	0,624	0,624
3	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА	0,624	0,624
стены				
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	28,13	28,13
5	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	Т МУСОРА	1,3	1,3

6	ПОГРУЗКА ГРУНТА (СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРИМ.) ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА	1,3	1,3
---	--	-----------	-----	-----

ИНЖЕНЕРИЯ

7	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	ПРИБОРОВ	3	3
8	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	ПРИБОРОВ	3	3

ОТОПЛЕНИЕ

9	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	ШТ	3	3
10	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ	М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	30	30
11	ОСМОТР ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ НАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ВОДОЙ	ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПРИ	3	3

ДВЕРИ/перегородки

12	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1,9	1,9
13	СНЯТИЕ ПЕРЕГОРОДОК	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	10,43	10,43

Отделочные работы

полы

14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2 СТЯЖКИ	12	12
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	12	12
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01	М2 СТЯЖКИ	97	97
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	М2 ПОКРЫТИЯ	12	12

стены

18	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	М2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	32	32
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН	М2 ПОВЕРХНОСТИ	32	32
20	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ- ШПАТЛЕВКОЙ ЭП- 0010, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	41,75	41,75
21	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	22,26	22,26
22	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕР	32	32

ИНЖЕНЕРИЯ

23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ	3	3
24	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3	3
25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	3	3

ОТОПЛЕНИЕ

26	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	3,33	3,33
----	-------------------------------	-----------------------	------	------

ДВЕРИ/перегородки

27	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2 ПРОЕМОВ	1,9	1,9
28	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	10,43	10,43

окна

29	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА КЛЕЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕР	4	4
30	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	М2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	4	4
31	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	4	4

Объемы и состав работ подтверждены проектом локальной сметы на выполнение работ по замене кафельного покрытия в туалетной комнате на 2-м этаже левого крыла здания ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 25а, литер А.

6. Требования к техническим, количественным и качественным характеристикам товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ:

6.1. При выполнении работ подрядчик обязан использовать качественный товар с показателями, соответствующими значениям (техническим характеристикам), установленными в Техническом задании и локальных сметах Заказчика.

6.2. Дизайн, расцветки, оттенки и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

7. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

8.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ – не менее 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком. Гарантийный срок

распространяется на все выполненные подрядчиком работы, а также на поставленное и установленное подрядчиком оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции.

Экономист по договорной и претензионной работе



В.А. Латушко