

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 49-ЕП/2018

г. Санкт - Петербург

« 19» июля 2018 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности Фофанова Андрея Михайловича, действующего на основании Доверенности № 5 от 02.10. 2017 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Ромас» (ООО «СК «Ромас»)), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шипилова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно протокола заседания Комиссии по закупкам № 23 от 18.07.2018 года заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы по косметическому ремонту помещения № 416, расположенной по адресу: ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д. 25а, лит.А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальной смете № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору и в техническом задании –Приложение 2.

2. Стоимость работ по договору

1. 2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локальной сметы № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет в сумме 237031,32 рублей (двести тридцать семь тысяч тридцать один)рубель 32 копейки, в т. ч. НДС 18% .

2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ в течение 3-х дней со дня подписания Договора.

Окончание выполнения работ - через 10 рабочих дней со дня начала работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по косметическому ремонту помещения № 416, расположенной по адресу: ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д. 25а, лит. А не менее 24 месяцев.

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма – передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры.

5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательству РФ.

5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Особые условия

9.1. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.

9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора.

10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Локальный сметный расчёт;

Приложение №2 – Техническое задание.

10.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИНН/КПП 4705016800/781301001

ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861

ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23

ОКФС 13

197136 Санкт-Петербург, Чкаловский пр,
д.25а, литер А,

Банковские реквизиты:

р/с 40601810900001000022

Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК
по Ленинградской области Отделение

Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

Проректор по обеспечению образовательной
деятельности и комплексной безопасности

А.М. Фофанов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «СК «Ромас»

ИНН/КПП 7804543190/780401001

ОГРН 1147847363190 ОКПО 73339261

ОКАТО 40273000000 ОКВЭД 41.2 ОКФС

16

195257 Санкт-Петербург, Гражданский
пр, д. 78, литер А, пом. 1-Н

Банковские реквизиты:

р/с 40702810032260002055

в Филиале «Санкт-Петербургский» АО
«Альфа-Банк» Санкт-Петербург,

к/с 30101810600000000786 БИК 044030786

Генеральный директор

ООО «СК «Ромас»

 / Шипилов А.С./

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по косметическому ремонту помещения № 416 в здании по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А.

1. Общие сведения

Государственный заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),

1. Место выполнения работ: г. Санкт – Петербург Чкаловский пр., дом № 25а, литер А,

2. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ - в течении 3 дней после подписания договора.

окончание – не позднее чем через 10 рабочих дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и локальной сметой, а так же в соответствии с требованиями Заказчика и действующими в Российской Федерации нормами СНиП.

3.2. Работы, являющиеся предметом закупки должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СниП 21-02-2007* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и иные.

3.3. Выполнение работ подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни).

4. Требования к режиму производства работ Подрядчиком.

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, Локальным сметным расчетам. При выполнении работ подрядчик обязан:

-выполнять работы с использованием качественных материалов;

-обеспечить выполнение работ современными материалами необходимыми для их выполнения;

-обеспечить за свой счет приемку, разгрузку прибывающих на объект материалов;

-обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, в том числе;

-строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком.

-осуществлять за свой счет очистку помещений от строительного мусора и вывоз строительных отходов (мусор) с объекта после выполнения работ.

-не производить сброс строительных отходов(мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов;

-в течении 3 трех календарных дней после завершения выполнения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти с объекта принадлежащие Подрядчику строительное оборудование;

-обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами, строительными и иными требованиями;

5. Требования к составу и объему работ (ведомость видов и объемов работ)

п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	Демонтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле	100 шт.	0,06
2	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,4322
3	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02
4	Снятие подоконных досок: в каменных зданиях	100 м2	0,0165
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов оконных	100 м2 облицовки	0,047
6	Демонтаж: карнизов с ламелями	100 м2 стен	0,0902
7	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,05
8	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,09
9	Снятие наличников	100 м наличнико в	0,0602
10	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,3251

11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,2282
12	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м ² покрытия	0,1525
13	Покрытие защитной пленкой: окон, полов, дверей	100 м ² покрытия	0,35
14	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м ²	35
15	Лента клейкая шириной 50 мм длиной 66 м	шт.	1
16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле	100 шт.	0,06
17	Светильники со светодиодными лампами 3100-3200 Лм, 4000К-5000К, мощность 32-38В, размер 595x595x19-50 мм, ГОСТ IEC 62031-2011	шт	6
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,4322
19	Грунтовка: глубокого проникновения	кг	10
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (шпатлевание) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ²	0,624
21	Шпатлевка	т	0,361
22	Перетирка шпатлевки: внутренних помещений	100 м ²	0,624
23	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м ²	0,624
24	Обои виниловые на флизелиновой основе моющиеся: под покраску	10 м ²	7,176
25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м ²	0,624
26	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-202	кг	30
27	Колерная паста типа G399	кг	2,5
28	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ² облицовки	0,047
29	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6
30	Панели гипсоволокнистые огнестойкие, белые, облицованные декоративным бумажно-слоистым пластиковым покрытием, размер: 2200x500x10 мм, белые	м ²	4,935
31	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,04
32	Доски подоконные ПВХ, шириной: до 500 мм	м	4
33	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,183
34	Устройство: карнизов с ламелями	100 м ² стен	0,1
35	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01
36	Выключатель двухклавишный legrand quteo	шт	1

37	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,11
38	Розетка RJ-45 Legrand Quteo	шт	1
39	Розетка двойная Legrand Quteo o/y с заземлением белая	шт	8
40	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2
41	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 40x25 мм	шт	10
42	Накладка на стык для кабель-канала	шт	8
43	Установка радиаторов: стальных (ранее демонтированных)	100 кВт	0,053
44	Установка по месту: досок на стены защита от истирания обоев от кресел	100 м2 деталей	0,018
45	Панель мебельная 1200x300x16 мм ЛДСП	шт	5
46	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,3251
47	Лента герметизирующая марки	м	22,11
48	Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	39
49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,2282
50	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-23,05
51	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x55 мм	м	23,05
52	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,0246
53	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 1,8 м	шт.	2
54	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1,21
55	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,21
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км: I класс груза	1 т груза	1,21
57	Прием мусора на полигон	м3	10

6. Требования к техническим, количественным и качественным характеристикам товара (материалам и оборудованию), используемого при выполнении работ

6.1. При выполнении работ подрядчик обязан использовать качественный материал, оборудование с показателями, соответствующими значениям (техническим характеристикам), установленными в Техническом задании и локальных сметах Заказчика.

6.2. Дизайн, расцветки, оттенки и замену используемых материалов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

6.3. Перед началом работ Подрядчик обязан представить сертификаты соответствия (качества) на все используемые материалы, оборудование и заверить их своей печатью.

7. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах производства работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей.

8. Дополнительные условия

8.1. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, комплектующие и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в документации, ведомостях видов и объемов работ.


9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

9.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее – 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком. Гарантийный срок распространяется на все выполненные подрядчиком работы, а также на поставленное и установленное подрядчиком оборудование, использованные подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции.

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Проректор по обеспечению
образовательной деятельности и
комплексной безопасности


 А.М. Фофанов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «СК «Ромас»

Генеральный директор

 / Шипилов А.С./

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ООО "СК "Ромашка"
Шпилов А.Е.

Проректор по обеспечению образовательной деятельности
и комплексной безопасности ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
А.М. Фофанов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-416
(локальная смета)

на Выполнение работ по косметическому ремонту помещения № 416, расположенной в здании института ГАОУ ДПО "ЛОИРО" по адресу: г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д. 25а, лит. А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 1-416

Сметная стоимость _____ 237,031 тыс. руб.
строительных работ _____ 172,136 тыс. руб.
монтажных работ _____ 28,738 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 46,831 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 225,06 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Май 2018г. (ГОСЭТАЛОН 2012 ред. 2014 с изм. от 01.03.2018г.)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу		всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Демонтаж														
Потолок														
1	ТЕРм08-03-594-15 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Демонтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле (100 шт.) <i>(МДС 37 п. 3.2.1. ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ПЗ=0,5 (ОЗП-0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-15 Май 2018г. ОЗП-18,732; ЭМ=8,794; ЗПМ=18,732; МАТ=6,917</i>	0,06 <i>6/100</i>	1271,31 1174,19	97,12 6,64			76	70	6		96,88	5,81	
Стены														
2	ТЕРр63-5-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-5-1 Май 2018г. ОЗП-18,732; ЗПМ=18,732</i>	0,4322 <i>43,22/100</i>	99,22 99,22				43	43			10,4	4,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРр65-19-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=14,754; ЗПМ=18,732	0,02 2,100	1118,41 1059,3	59,11 35,39				22	21	1 1	110	2,2	
4	ТЕРр56-3-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Снятие подоконных досок: в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-3-2 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЗПМ=18,732	0,0165 1,63 100	930,71 930,71					15	15		94,97	1,57	
5	ТЕРр63-10-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов оконных (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-10-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=14,746; ЗПМ=18,732	0,047 4,7 100	82,47 77,19	5,28 3,16				4	4		7,31	0,34	
6	ТЕР10-01-008-05 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Демонтаж: карнизов с ламелями (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС 38 п.3.3.1. ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,084; ЗПМ=18,732; МАТ=3,615	0,0902 9,02 100	1100,4 1043,04	57,36				99	94	5	100,1	9,03	
7	ТЕРр67-4-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЗПМ=18,732	0,05 5 100	55,71 55,71					3	3		5,84	0,29	
8	ТЕРм08-02-390-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (МДС 37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=5,754; ЗПМ=18,732; МАТ=3,569	0,09 9 100	61,47 56,84	4,63 0,05				6	6		4,887	0,44	
9	ТЕРр56-11-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-11-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЗПМ=18,732	0,0602 6,02 100	40,88 40,88					2	2		4,21	0,25	
Полы														
10	ТЕР11-01-034-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия) (МДС 38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-034-04 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=10,857; ЗПМ=18,732; МАТ=2,851	0,3251 32,51 100	243,3 235,62	7,68				79	77	2	20,488	6,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРр57-3-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЗПМ=18,732</i>	0,2282 <i>22,82/100</i>	35,97 35,97					8	8		3,77	0,86	
12	ТЕРр57-2-5 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-5 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=14,747; ЗПМ=18,732</i>	0,1525 <i>15,25/100</i>	158,22 154,26	3,96 2,37				24	24		16,17	2,47	
13	ТЕР14-02-015-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р прим.</i>	Покрывание защитной пленкой: окон, полов, дверей (100 м2 покрытия) <i>(МАТ -0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР14-02-015-01 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,122; ЗПМ=18,732; МАТ=1,207</i>	0,35 <i>35/100</i>	142,44 141,31	1,13				50	50		14,145	4,95	
14	ГССЦ-113-2020 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	35	16,73		16,73			586		586			
15	ГССЦ-101-7102 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Лента клейкая шириной 50 мм длиной 66 м (шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	60,69		60,69			61		61			
Итого по разделу 1 Демонтаж									19097				39,36	
Раздел 2. Строительно-монтажные работы														
Потолок														
16	ТЕРм08-03-594-15 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле (100 шт.) <i>(ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-15 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=8,794; ЗПМ=18,732; МАТ=6,917</i>	0,06 <i>6/100</i>	3267,71 2314,83	208,12 14,22	744,76			196	139	12	45	190,992	11,46
17	509-9216-055П	Светильники со светодиодными лампами 3100-3200 Лм, 4000К-5000К, мощность 32-38В, размер 595х595х19-50 мм, ГОСТ ИЕС 62031-2011 (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;</i>	6	2214,58		2214,58			13287		13287			
Стены														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР15-04-006-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,983; ЗПМ=18,732; МАТ=3,118	0,4322 43,22/100	91,13 88,58	1,45 0,2	1,1		39	38	1		7,5325	3,26	
19	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Грунтовка: глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10	70,67		70,67		707			707			
20	ТЕРр61-1-9 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (шпатлевание) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) (ТЗ=0,665 (ОЗП=0,665; ЭМ=0,665 к расх.; ЗПМ=0,665; МАТ=0,665 к расх.; ТЗ=0,665; ТЗМ=0,665)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-1-9 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=16,525; ЗПМ=18,732; МАТ=1,304	0,624 62,4/100	689,69 585,98	22,02 16,1	81,69		430	366	14 10	50	49,077	30,62	
21	ТССЦ-101-3171 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Шпатлевка (г)	0,361	24035,69		24035,69		8677			8677			
22	ТЕРр61-26-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Перетирка шпатлевки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-26-1 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=14,746; ЗПМ=18,732; МАТ=8,96	0,624 62,4/100	313,74 296,42	2,64 1,58	14,68		196	185	2 1	9	28,07	17,52	
23	ТЕР15-06-001-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-06-001-02 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,983; ЗПМ=18,732; МАТ=4,48	0,624 62,4/100	762,46 598,78	1,45 0,2	162,23		476	374	1	101	53,9925	33,69	
24	ТССЦ-101-3922 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Обои виниловые на флизелиновой основе моющиеся: под покраску (10 м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,176 71,76/10	1068,47		1068,47		7667			7667			
25	ТЕР15-04-005-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,281; ЗПМ=18,732; МАТ=5,946	0,624 62,4/100	727,9 540,71	17,5 0,4	169,69		454	337	11	106	49,335	30,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТССЦ-101-7318 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-202 (кг) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	30	318,9		318,9		9567			9567			
27	Цена поставщика	Колерная паста типа G399 (кг) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	2,5	462,4		462,4		1156			1156			
28	ТЕР15-01-050-04 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>ТЕР15-01-050-04 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,285; ЗПМ=18,732; МАТ=1,79</i>	0,047 4,7100	2758,52 2147,96	59,04 1,58	551,52		130	101	3	26	191,4405	9	
29	ТССЦ-101-2388 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл (шт.) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	6	338,58		338,58		2031			2031			
30	101-9155-043П	Панели гипсоволокнистые огнестойкие, белые, облицованные декоративным бумажно-слоистым пластиковым покрытием, размер: 2200x500x10 мм, белые (м2) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4,935	991,27		991,27		4892			4892			
31	ТЕР10-01-035-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>ТЕР10-01-035-01 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,406; ЗПМ=18,732; МАТ=1,989</i>	0,04 4,100	4488,98 253,92	18,16 0,79	4216,9		180	10	1	169	24,3685	0,97	
32	ТССЦ-101-2911 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: до 500 мм (м) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	966		966		3864			3864			
33	ТЕР10-01-036-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) <i>(МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> <i>ТЕР10-01-036-01 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=18,732; ЗПМ=18,732; МАТ=3,151</i>	0,183 18,30100	431,92 80,28		351,64		79	15		64	7,705	1,41	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР10-01-008-05 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Устройство: карнизов с ламелями (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МАТ-0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ= 11,084; ЗПМ=18,732; МАТ=3,615</i>	0,1 <i>10/100</i>	1815,99 1713,57	102,42			182	172	10		164,45	16,45	
35	ТЕРм08-03-591-05 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ= 8,594; ЗПМ=18,732; МАТ=3,104</i>	0,01 <i>1/100</i>	535,2 365,73	7,21 0,59	162,26		5	4		1	30,176	0,3	
36	Цена поставщика	Выключатель двухклавишный legrand quteo (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	241,5		241,5		242			242			
37	ТЕРм08-03-591-08 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ= 9,208; ЗПМ=18,732; МАТ=3,872</i>	0,11 <i>11/100</i>	608,36 481,7	10,8 0,59	115,86		67	53	1	13	39,744	4,37	
38	Цена поставщика	Розетка RJ-45 Legrand Quteo (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	543		543		543			543			
39	Цена поставщика	Розетка двойная Legrand Quteo о/у с заземлением белая (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8	265		265		2120			2120			
40	ТЕРм08-02-390-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ= 5,754; ЗПМ=18,732; МАТ=3,569</i>	0,2 <i>20/100</i>	293,08 217,87	19,33 0,2	55,88		59	44	4	11	18,7335	3,75	
41	503-9801-049П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 40х25 мм (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	10	48,34		48,34		483			483			
42	503-9801-273П	Накладка на стык для кабель-канала (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8	53,92		53,92		431			431			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР18-03-001-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Установка радиаторов: стальных (ранее демонтированных) (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,475; ЗПМ=18,732; МАТ=3,816	0,053 5,3/100	2769,05 826,83	262,31 25,28	1679,91		147	44	14	89	75,44	4	
44	ТЕР10-01-057-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Установка по месту: досок на стены защита от истирания обоев от кресел (100 м2 деталей) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-057-02 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=9,798; ЗПМ=18,732; МАТ=7,825	0,018 1,8/100	2202,48 1609,77	456,83 32,39	135,88		40	29	8	3	161,138	2,9	
45	Цена поставщика	Панель мебельная 1200х300х16 мм ЛДСП (шт) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	456,6		456,6		2283			2283			
Полы														
46	ТЕР11-01-036-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-04 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=11,189; ЗПМ=18,732	0,3251 32,51/100	437,89 367	70,89 6,71			142	119	23		36,1215	11,74	
47	ТССЦ-101-5724 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Лента герметизирующая марки (м) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	22,11	11,03		11,03		244			244			
48	ТССЦ-101-4206 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Линолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	39	531,04		531,04		20711			20711			
49	ТЕР11-01-040-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-03 Май 2018г. ОЗП=18,732; ЭМ=8,745; ЗПМ=18,732; МАТ=2,263	0,2282 22,82/100	1592,97 85,94	7,55	1499,48		364	20	2	342	7,659	1,75	
50	ТССЦ-101-4852 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм (м) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4852 МАТ=2,263	-23,05	13,22		13,22		-305			-305			
51	ТССЦ-101-4858 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х55 мм (м) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	23,05	55,87		55,87		1288			1288			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕР11-01-049-01 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-049-01 Май 2018г. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25	0,0246 2,46/100	302,85 204,56	11,26	87,03		7	5		2	19,136	0,47	
53	ТССЦ-206-1361 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 1,8 м (шт.) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	2	160,46		160,46		321			321			
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы								172709					184,45	
Раздел 3. Мусор														
54	ТЕРр69-15-1 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 Май 2018г. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25	1,21	26,65 9,05		17,6		32	11		21	1,03	1,25	
55	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,21	534,29		534,29		646			646			
56	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км: I класс груза (1 т груза)	1,21	212,69		212,69		257			257			
57	Цена поставщика	Примем мусора на полигон (м3) (МДС 35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	10	760		760		7600			7600			
Итого по разделу 3 Мусор								9066					1,25	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								141089	46512	1359	93218		225,06	
Накладные расходы								39817		319				
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 412) (Поз. 3)								260						
65% = 77%*0.85 ФОТ (от 880) (Поз. 2, 5)								572						
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 206) (Поз. 54)								136						
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 10527) (Поз. 20, 22)								7053						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 600) (Поз. 11-12)								408						
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 318) (Поз. 4, 9)								223						
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 56) (Поз. 7)								40						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 5939) (Поз. 1, 8, 16, 35, 37, 40)								4811						
88% = 103%*0.85 ФОТ (от 937) (Поз. 13)								825						
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 15923) (Поз. 18, 23, 25, 28)								14171						
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 6013) (Поз. 6, 31, 33-34, 44)								6013						
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 4177) (Поз. 10, 46, 49-50, 52)								4386						
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 843) (Поз. 43)								919						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								19968						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 12025) (Поз. 2, 5, 3, 20, 22, 54)								4810						
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15923) (Поз. 18, 23, 25, 28)								5892						
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 318) (Поз. 4, 9)								159						
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6013) (Поз. 6, 31, 33-34, 44)								2586						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5995) (Поз. 1, 8, 16, 35, 37, 40, 7)								3117						
54% = 68%*0.8 ФОТ (от 600) (Поз. 11-12)								324						
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5114) (Поз. 10, 46, 49-50, 52, 13)								2608						
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 843) (Поз. 43)								472						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								172136					198,64	
Итого Монтажные работы								28738					26,42	
Итого								200 874,00					225,06	
В том числе:														
Основная заработная плата								46 512,00						
Материалы								93 218,00						
Машины и механизмы								1 359,00						
в том числе заработная плата машинистов								319,00						
Накладные расходы								39 817,00						
Сметная прибыль								19 968,00						
НДС 18%								36 157,32						
ВСЕГО по смете								237 031,32					225,06	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)