

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 118-ЕП/17

г. Санкт - Петербург

« 15 » декабря 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности Фофанова Андрея Михайловича, действующего на Доверенности № 5 от 02 октября 2017г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Ромас» (ООО «СК «Ромас»)**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шипилова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, ремонтные работы в помещениях ТЭО в подвале левого крыла здания института по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены Локальной сметой № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору и техническим заданием Приложение 2 к договору.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локальной сметы № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет в сумме 698 614,28 (шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 28 копеек, в т. ч. НДС 18% - 106 568,28 рублей.

2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ - на следующий день после подписания договора, окончание – не позднее чем через 6 рабочих дней со дня начала выполнения работ, возможно досрочное выполнение работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы согласно п. 1.1 настоящего Договора не менее 24 месяцев от даты подписания акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма – передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутривозвращательную деятельность Подрядчика.

5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и

составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры.

5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 5 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счет.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.

5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Особые условия

9.1. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.

9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора.

10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Локальная смета № 1;

Приложение №2 - Техническое задание.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИНН/КПП 4705016800/781301001

ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861

ОКАТО 40288564000 ОКВЭД 85.23 ОКФС 13

197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр,
д.25а, литер А

Банковские реквизиты:

р/с 40601810900001000022

Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК

по Ленинградской области Отделение

Ленинградское г. Санкт-Петербург,

БИК 044106001

Проректора по обеспечению образовательной
деятельности и комплексной безопасности


/А.М. Фофанов/
МП

ПОДРЯДЧИК:

ООО «СК «Ромас»

ИНН/КПП 7804543190/780401001

ОГРН 1147847363190 ОКПО 73339261

ОКАТО 40273652000 ОКВЭД 45.21 ОКФС 16

195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 78, лит. А, пом. 1-Н

Банковские реквизиты:

р/с 40702810032260002055

Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

Генеральный директор


/А.С. Шипилов/
МП



"СОГЛАСОВАНО"

ООО "СК "Ромас"
Генеральный директор



"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор по обеспечению образовательной
деятельности и комплексной безопасности
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)

на Выполнение ремонтных работ в помещениях ТЭО в подвале левого крыла здания института по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 1

Сметная стоимость _____ 698 614,28 руб.

Сметная трудоемкость _____ 660,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **Октябрь 2017г.**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Помещение подвала Собщ.=31,5 м2														
1. Демонтаж														
1.1 Стены														
1	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЗП-18.675; ЗПМ-18.675	0,5282 52,82/100	217,7 217,7				115	115				22,82	12,05
2	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП-18.675; ЗПМ-18.675; МАТ-7,105	2,43	26,65 9,05		17,6		65	22			43	1,03	2,5
3	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	2,43	545,25	545,25			1325		1325				
4	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	2,43	215,26	215,26			523		523				
5	ТЕРр65-19-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 10.2017г. ОЗП-18.675; ЭМ-14.827; ЗПМ-18.675	0,01 1/100	1118,41 1059,3	59,11 35,39			11	11				110	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРр67-1-3 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-1-3 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	1,5 150/100	130,79 130,79				196	196			13,71	20,57	
7	ТЕРр67-4-6 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: электрических приборов (счетчика, пульта управления) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-6 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,805; ЗПМ=18,675	0,03 3/100	269,85 268	1,85 1,11			8	8			25,72	0,77	
8	ТЕР46-02-004-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж металлоконструкций конструкций (коробов от старой вентиляции и т.д.) (1 т демонтированных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-004-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,776; ЗПМ=18,675; МАТ=4,818	0,13	245,07 112,09	86,05 3,71	46,93		32	15	11	6	10,84	1,41	
9	ТЕРр56-9-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,675	0,01 1/100	2046,93 1757,14	289,79 46,69			20	18	2		179,3	1,79	
10	ТЕРр67-4-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,05 5/100	55,71 55,71				3	3			5,84	0,29	
1.2 Потолок														
11	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,315 31,5/100	217,7 217,7				69	69			22,82	7,19	
12	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	1,89	26,65 9,05		17,6		50	17		33	1,03	1,95	
13	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,89	545,25	545,25			1031		1031				
14	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	1,89	215,26	215,26			407		407				
15	ТЕРр67-1-3 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-1-3 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,8 80/100	130,79 130,79				105	105			13,71	10,97	
16	ТЕРр67-4-5 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-5 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,834; ЗПМ=18,675	0,03 3/100	177,43 175,32	2,11 1,26			5	5			17,89	0,54	
1.3 Полы														
17	ТЕРр57-3-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,2515 25,15/100	35,97 35,97				9	9			3,77	0,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕРр57-2-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-2 10.2017г. ОЗП-18,675; ЭМ-14,831; ЗПМ-18,675	0,315 31,5/100	342 338,57	3,43 2,05			108	107	1 1		35,49	11,18	
19	ТЕР46-04-003-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-02 10.2017г. ОЗП-18,675; ЭМ-8,529; ЗПМ-18,675	1,575 31,5*0,05	981,35 224,13	757,22 121,95			1546	353	1193 192		21,51	33,88	
20	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП-18,675; ЗПМ-18,675; МАТ-7,105	3,65	26,65 9,05		17,6		97	33		64	1,03	3,76	
21	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	3,65	545,25	545,25			1990		1990				
22	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км 1 класс груза (1 т груза)	3,65	215,26	215,26			786		786				
2. Монтажные работы														
2.1 Стены														
23	ТЕР46-03-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (штроба под кабеля) (100 м борозд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-011-01 10.2017г. ОЗП-18,675; ЭМ-8,529; ЗПМ-18,675	0,45 45/100	471,94 175,48	296,46 47,75			212	79	133 21		15,64	7,04	
24	ТЕР15-04-006-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовкой с кварцевым наполнителем: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 10.2017г. ОЗП-18,675; ЭМ-12; ЗПМ-18,675; МАТ-3,07г	0,5282 52,82/100	91,13 88,58	1,45 0,2	1,1		48	47	1		7,5325	3,98	
25	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25)	10	145,49		145,49		1455			1455			
26	ТЕР10-02-025-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Прибивка по стенам маячных реек для выравнивания стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-025-01 10.2017г. ОЗП-18,675; ЭМ-11,141; ЗПМ-18,675; МАТ-5,77г	0,5282 52,82/100	314,41 233,16	15,73	65,52		166	123	8	35	23,575	12,45	
27	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1,25)	150	7,64		7,64		1146			1146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР15-02-019-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,412; ЗПМ=18,675; МАТ=14,311	0,5282 52,82/100	709,94 669,54	39,04 28,31	1,36		375	354	21 15		59,6735	31,52	
29	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	10	69,34		69,34		693			693			
30	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	528,2	12,03		12,03		6354			6354			
31	ТЕР15-04-005-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,285; ЗПМ=18,675; МАТ=6,986	0,5282 52,82/100	727,9 540,71	17,5 0,4	169,69		384	286	9	89	49,335	26,06	
32	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	13,3	476,49		476,49		6337			6337			
33	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т)	0,154	24231,53		24231,53		3732			3732			
34	ТЕР10-05-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одиночному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): короб для скрытия труб отопления и радиатора (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=5,641; ЗПМ=18,675; МАТ=5,594	0,055 5,5/100	6586,88 854,48	4,11	5728,29		362	47		315	77,05	4,24	
35	ТЕР20-02-002-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка решеток в короб площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=7,743; ЗПМ=18,675; МАТ=4,182	1	38,66 22,44	4,29 0,2	11,93		39	22	4	13	2,047	2,05	
36	Мониторинг цен	Экран для скрытия радиатора ПВХ белый (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	1	1416,2		1416,2		1416			1416			
37	ТЕР18-03-001-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,47; ЗПМ=18,675; МАТ=3,429	0,025 2,5/100	2745,82 826,83	262,31 25,28	1656,68		69	21	7 1	41	75,44	1,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-101-3914 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Дюбели распорные полипропиленовые (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04 4/100	213,56		213,56			9		9			
39	ТССЦ-301-1017 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Радиаторы биметаллические, количество секций 10 (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	4894,07		4894,07		4894			4894			
40	ТССЦ-301-6868 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Элемент термостатический (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	1578,17		1578,17		1578			1578			
41	ТЕР46-03-002-16 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-002-16 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12,3; ЗПМ=18,675; МАТ=11,115	0,01 1/100	3658,35 752,64	1609,51 813	1296,2		37	8	16 8	13	64	0,64	
42	ТЕР46-03-002-32 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) (до глубины 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-002-32 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12,429; ЗПМ=18,675; МАТ=11,115	0,01 1/100	4595,7 479,7	2171,7 1219,5	1944,3		46	5	22 12	19	40,8	0,41	
43	ТЕР20-02-004-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка клапанов: рекуператора электрического (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-004-10 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,524; ЗПМ=18,675; МАТ=10,849	1	49,81 36,09	2,63	11,09		50	36	3	11	3,2545	3,25	
44	Мониторинг цен	Рекуператор электрический (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	25086,67		25086,67		25087			25087			
45	ТЕРм08-02-409-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,723; ЗПМ=18,675; МАТ=8,752	0,45 45/100	330,79 251,8	57,1 1,78	21,89		149	113	26 1	10	21,896	9,85	
46	ТССЦ-301-1380 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Трубки защитные гофрированные с протяжкой (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	45	43,67		43,67		1965			1965			
47	ТЕРм08-02-412-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,804; ЗПМ=18,675; МАТ=5,957	0,45 45/100	97,55 71,29	5,55 0,4	20,71		44	32	2	10	6,1985	2,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕРм08-02-390-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-03 10 2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=5,666; ЗПМ=18,675; МАТ=3,912	0,2 20/100	395,35 271,91	24,18 0,2	99,26		79	54	5	20	23,3795	4,68	
49	503-9801-218П Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель-канал (короб) (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	20	218,38		218,38		4368			4368			
50	ТЕРм08-02-147-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-10 10 2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,319; ЗПМ=18,675; МАТ=5,147	1,5 150/100	324,52 190,42	70,03 3,95	64,07		487	286	105 6	96	16,192	24,29	
51	ТССЦ-501-8605 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВнг(A)-LS 3х2,5ок (1000 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	0,07 70/1000	69071,9		69071,9		4835			4835			
52	ТЕРм08-03-524-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А (ранее демонтированный) (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-524-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=ЗПМ=7,308; ЗПМ=18,675; МАТ=3,74	1	109,68 34,29	4,55 0,2	70,84		110	34	5	71	2,829	2,83	
53	ТЕРм11-02-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=2,688	2	20,19 14,35		5,84		40	29		11	1,1845	2,37	
54	ТЕР46-03-009-08 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,858; ЗПМ=18,675	0,05 5/100	2673,93 1089,8	1584,13 334,22			134	54	80 17		97,13	4,86	
55	ТЕРм08-03-591-05 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 10 2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=3,245	0,01 1/100	535,2 365,73	7,21 0,59	162,26		5	4		1	30,176	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	Мониторинг цен	Выключатель двухклавишный (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	1	452,67		452,67		453			453			
57	ТЕРм08-03-591-09 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=3,66	0,04 4/100	635,57 424,83	7,21 0,59	203,53		25	17		8	35,052	1,4	
58	Мониторинг цен	Розетка с заземлением (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	4	398,4		398,4		1594			1594			
59	ТССЦ-503-0453 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Коробка универсальная (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	5	20,66		20,66		103			103			
60	ТЕР09-04-013-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-013-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,15; ЗПМ=18,675; МАТ=4,844	1,6 1,6*1	132,12 29,7	12,5	89,92		211	48	20	143	2,3805	3,81	
61	ТССЦ-203-8120 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	1	15464,41		15464,41		15464			15464			
62	ТЕРр61-7-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,828; ЗПМ=18,675; МАТ=8,842	0,03 3/100	6126,11 4198,34	30,61 18,33	1897,16		184	126	1 1	57	383,06	11,49	
2.2 Потолок														
63	ТЕР15-04-006-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовой кварцевым наполнителем: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12; ЗПМ=18,675; МАТ=1,073	0,2365 23,65/100	112,1 109,55	1,45 0,2	1,1		27	26		1	9,315	2,2	
64	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	10	145,49		145,49		1455			1455			
65	ТЕР15-02-019-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,374; ЗПМ=18,675; МАТ=14,194	0,2365 23,65/100	913,66 866,42	45,64 32,95	1,6		216	205	11 8		72,565	17,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	10	69,34		69,34		693			693			
67	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	315	12,03		12,03		3789			3789			
68	ТЕР15-04-005-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,275; ЗПМ=18,675; МАТ=7,113	0,2365 23,65/100	875,59 679,35	18,63 0,4	177,61		207	161	4	42	61,985	14,66	
69	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	7,3	476,49		476,49		3478			3478			
70	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т)	0,1512	24231,53		24231,53		3664			3664			
71	ТЕР10-05-011-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-011-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=5,699; ЗПМ=18,675; МАТ=4,295	0,0785 7,85/100	8322,38 1237,09	5,89	7079,4		653	97		556	111,55	8,76	
72	ТЕР15-04-005-06 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-06 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,245; ЗПМ=18,675; МАТ=3,744	0,0785 7,85/100	451,64 360,48	11,56 0,2	79,6		35	28	1	6	32,89	2,58	
73	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	3,4	476,49		476,49		1620			1620			
74	ТЕР08-03-594-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-03-594-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,797; ЗПМ=18,675; МАТ=6,735	0,04 4/100	2131,63 1884,41	83,31 5,93	163,91		85	75	3	7	155,48	6,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР08-03-594-14 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-03-594-14 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,615; ЗПМ=18,675; МАТ=6,727	0,01 1/100	4491,66 2977,15	288,55 19,55	1225,96		45	30	3	12	245,64	2,46	
76	Мониторинг цен	Светильники универсальные светодиодные 595x595 мм 4000К с драйвером (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	2064,6		2064,6		10323			10323			
2.3 Полы														
77	ТЕР11-01-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,253; ЗПМ=18,675; МАТ=8,408	0,315 31,5/100	1339,96 441,19	46,65 25,09	852,12		422	139	15 8	268	45,4365	14,31	
78	ТЕР11-01-011-02 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=13,975; ЗПМ=18,675; МАТ=8,156	0,315 31,5/100	899,52 22,36	32,6 16,6	844,56		283	7	10 5	266	2,3	0,72	
79	ТЕР11-01-011-08 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-08 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,18; ЗПМ=18,675; МАТ=7,007	0,315 31,5/100	11855,72 451,4	22,24 2,2	11382,08		3735	142	7 1	3586	43,3205	13,65	
80	ТЕР11-01-011-10 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (100 м2 стяжки) (до толщ. 8 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-10 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,219; ЗПМ=18,675; МАТ=1,917	0,315 31,5/100	6628,23 87,01	7,01 1,01	6534,21		2088	27	2	2059	8,349	2,63	
81	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	70	7,64		7,64		535			535			
82	ТЕР11-01-047-01 Распоряжение Комитета по госзаказу С.Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-047-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,224; ЗПМ=18,675; МАТ=4,057	0,315 31,5/100	24108,8 3816,15	35,7 25,41	20256,95		7594	1202	11 8	6381	356,983	112,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетокофакт" (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	10	145,49		145,49		1455			1455			
84	ТЕР11-01-039-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м плитуса) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-039-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,145; ЗПМ=18,675	0,2515 25,15/100	322,38 315,64	6,74			81	79	2		27,14	6,83	
85	ТССЦ-101-4486 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Керамогранит 400х400х9 мм серый (м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	5,457 5,1*1,07	623,04		623,04		3400			3400			
86	ТССЦ-101-4965 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	0,025	9414,41		9414,41		235			235			
87	ТССЦпг-01-01-01-021 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза)	20	308,58	308,58			6172		6172				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								205684	68759	19934	116991		342,73	
Накладные расходы								67018						
Сметная прибыль								34342						
Итого по разделу 1 Помещение подвала Собщ.=31,5 м2								307044					342,73	
Раздел 2. Помещение подвала Собщ.= 8 м2														
1. Демонтаж														
1.1 Стены														
88	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,16 16/100	217,7 217,7				35	35			22,82	3,65	
89	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	0,6	26,65 9,05		17,6		16	5		11	1,03	0,62	
90	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,6	545,25	545,25			327		327				
91	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	0,6	215,26	215,26			129		129				
92	ТЕРр67-1-3 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-1-3 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,3 30/100	130,79 130,79				39	39			13,71	4,11	
93	ТЕРр56-9-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,675	0,01 1/100	2046,93 1757,14	289,79 46,69			20	18	2		179,3	1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕРр67-4-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,02 2/100	55,71 55,71					1	1		5,84	0,12	
1.2 Потолок														
95	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,08 8/100	217,7 217,7					17	17		22,82	1,83	
96	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	0,43	26,65 9,05		17,6			11	4	7	1,03	0,44	
97	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,43	545,25	545,25				234		234			
98	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км 1 класс груза (1 т груза)	0,43	215,26	215,26				93		93			
1.3 Полы														
99	ТЕРр57-3-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,12 12/100	35,97 35,97					4	4		3,77	0,45	
100	ТЕРр57-2-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-2 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,831; ЗПМ=18,675	0,08 8/100	342 338,57	3,43 2,05				27	27		35,49	2,84	
101	ТЕР46-04-003-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,529; ЗПМ=18,675	0,4 8*0,05	981,35 224,13	757,22 121,95				393	90	303 49	21,51	8,6	
102	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	0,92	26,65 9,05		17,6			25	8	17	1,03	0,95	
103	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,92	545,25	545,25				502		502			
104	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км 1 класс груза (1 т груза)	0,92	215,26	215,26				198		198			
2. Монтажные работы														
2.1 Стены														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТЕР46-03-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (штроба под кабеля) (100 м борозд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-011-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,529; ЗПМ=18,675	0,14 14/100	471,94 175,48	296,46 47,75				66 25		41 7	15,64	2,19	
106	ТЕР15-04-006-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовой с кварцевым наполнителем: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12; ЗПМ=18,675; МАТ=3.073	0,16 16/100	91,13 88,58	1,45 0,2	1,1			15 14		1	7,5325	1,21	
107	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	5	145,49		145,49			727			727		
108	ТЕР10-02-025-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Прибивка по стенам маячных реек для выравнивания стен (100 м2) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-025-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,141; ЗПМ=18,675; МАТ=3.778	0,16 16/100	314,41 233,16	15,73	65,52			50 37		3 10	23,575	3,77	
109	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	30	7,64		7,64			229			229		
110	ТЕР15-02-019-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,412; ЗПМ=18,675; МАТ=14.213	0,16 16/100	709,94 669,54	39,04 28,31	1,36		114 107		6 5	1	59,6735	9,55	
111	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	5	69,34		69,34			347			347		
112	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	160	12,03		12,03			1925			1925		
113	ТЕР15-04-005-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,285; ЗПМ=18,675; МАТ=6.986	0,16 16/100	727,9 540,71	17,5 0,4	169,69			116 87		3 26	49,335	7,89	
114	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	4,2	476,49		476,49			2001			2001		
115	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т)	0,0768	24231,53		24231,53			1861			1861		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТЕРм08-02-409-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,723; ЗПМ=18,675; МАТ=8752	0,14 14/100	330,79 251,8	57,1 1,78	21,89		46	35	8	3	21,896	3,07	
117	ТССЦ-301-1380 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Трубки защитные гофрированные с протяжкой (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	14	43,67		43,67		611			611			
118	ТЕРм08-02-412-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,804; ЗПМ=18,675; МАТ=5957	0,14 14/100	97,55 71,29	5,55 0,4	20,71		14	10	1	3	6,1985	0,87	
119	ТЕРм08-02-147-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-10 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,319; ЗПМ=18,675; МАТ=5147	0,2 20/100	324,52 190,42	70,03 3,95	64,07		65	38	14	13	16,192	3,24	
120	ТССЦ-501-8605 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВнг(А)-LS 3х2,5ок (1000 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	0,02 20/1000	69071,9		69071,9		1381			1381			
121	ТЕРм08-03-591-05 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=3245	0,01 1/100	535,2 365,73	7,21 0,59	162,26		5	4		1	30,176	0,3	
122	Мониторинг цен	Выключатель двухклавишный (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	1	452,67		452,67		453			453			
123	ТЕРм08-03-591-09 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=346	0,03 3/100	635,57 424,83	7,21 0,59	203,53		19	13		6	35,052	1,05	
124	Мониторинг цен	Розетка с заземлением (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	3	398,4		398,4		1195			1195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТССЦ-503-0453 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Коробка универсальная (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	20,66		20,66		83			83			
126	ТЕР09-04-013-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-013-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,15; ЗПМ=18,675; МАТ=1,842	1,6 1,6*1	132,12 29,7	12,5	89,92		211	48	20	143	2,3805	3,81	
127	ТССЦ-203-8120 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	13464,41		13464,41		13464			13464			
128	ТЕРр61-7-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,828; ЗПМ=18,675; МАТ=8,842	0,025 2,5/100	6126,11 4198,34	30,61 18,33	1897,16		153	105	1	47	383,06	9,58	
2.2 Потолок														
129	ТЕР15-04-006-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовкой кварцевым наполнителем: за 1 раз потолок (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12; ЗПМ=18,675; МАТ=3,072	0,08 8/100	112,1 109,55	1,45 0,2	1,1		9	9			9,315	0,75	
130	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "БетоCONTACT" (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	145,49		145,49		436			436			
131	ТЕР15-02-019-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,374; ЗПМ=18,675; МАТ=14,194	0,08 8/100	913,66 866,42	45,64 32,95	1,6		73	69	4 3		72,565	5,81	
132	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	69,34		69,34		208			208			
133	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	80	12,03		12,03		962			962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТЕР15-04-005-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,275; ЗПМ=18,675; МАТ=7,113	0,08 8/100	875,59 679,35	18,63 0,4	177,61			70	54	1	15	61,985	4,96
135	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,5	476,49		476,49			2621			2621		
136	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т)	0,0334	24231,53		24231,53			809			809		
137	ТЕРм08-03-594-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,797; ЗПМ=18,675; МАТ=6,734	0,02 2/100	2131,63 1884,41	83,31 5,93	163,91			43	38	2	3	155,48	3,11
138	Мониторинг цен	Светильники универсальные светодиодные 595х595 мм 4000К с драйвером (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	2064,6		2064,6			4129			4129		
2.3 Полы														
139	ТЕРм08-02-472-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=7,266; ЗПМ=18,675; МАТ=3,432	0,06 6/100	534,47 235,41	216,44 9,29	82,62			32	14	13	5	20,47	1,23
140	ТЕР11-01-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,253; ЗПМ=18,675; МАТ=8,408	0,08 8/100	1339,96 441,19	46,65 25,09	852,12			107	35	4	68	45,4365	3,63
141	ТЕР11-01-011-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=13,975; ЗПМ=18,675; МАТ=8,356	0,08 8/100	899,52 22,36	32,6 16,6	844,56			72	2	3	67	2,3	0,18
142	ТЕР11-01-011-08 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-08 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,18; ЗПМ=18,675; МАТ=2,003	0,08 8/100	11855,72 451,4	22,24 2,2	11382,08			948	36	2	910	43,3205	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР11-01-011-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (100 м2 стяжки) (до тощ. 8 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3); МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,219; ЗПМ=18,675; МАТ=1,911	0,08 8/100	6628,23 87,01	7,01 1,01	6534,21		530	7	1	522	8,349	0,67	
144	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	20	7,64		7,64		153			153			
145	ТЕР11-01-047-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-047-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,224; ЗПМ=18,675; МАТ=4,057	0,08 8/100	24108,8 3816,15	35,7 25,41	20256,95		1929	305	3 2	1621	356,983	28,56	
146	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоkontakt" (кг) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	145,49		145,49		436			436			
147	ТЕР11-01-039-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м плитуса) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-039-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,145; ЗПМ=18,675	0,08 8/100	322,38 315,64	6,74			26	25	1		27,14	2,17	
148	ТССЦ-101-4486 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Керамогранит 400х400х9 мм серый (м2) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,712 1,6*1,07	623,04		623,04		1067			1067			
149	ТССЦ-101-4965 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" (т) (МДС35-IV н.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,025	9414,41		9414,41		235			235			
150	ТССЦпг-01-01-021 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза)	2	308,58	308,58			617		617				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								56756	18266	4209 954	34281		90,71	
Накладные расходы								17373						
Сметная прибыль								8921						
Итого по разделу 2 Помещение подвала Собщ.= 8 м2								83050					90,71	
Раздел 3. Помещение подвала (коридор) Собщ.=17,3 м2														
1. Демонтаж														
1.1 Стены														
151	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,3633 36,33/100	217,7 217,7				79	79			22,82	8,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	1,83	26,65 9,05		17,6			49	17		32	1,03	1,88
153	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,83	545,25	545,25				998		998			
154	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	1,83	215,26	215,26				394		394			
155	ТЕРр67-1-3 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-1-3 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675	1 100/100	130,79 130,79					131	131			13,71	13,71
156	ТЕРр67-4-6 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электрических приборов (счетчика, пульта управления) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-6 10.2017г. ОЭП=18,675; ЭМ=14,805; ЗПМ=18,675	0,02 2/100	269,85 268	1,85 1,11				5	5			25,72	0,51
157	ТЕР46-02-004-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж металлоконструкций конструкций (коробов от старой вентиляции и т.д.) (1 т демонтированных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-004-01 10.2017г. ОЭП=18,675; ЭМ=8,776; ЗПМ=18,675; МАТ=4,818	0,07	245,07 112,09	86,05 3,71	46,93			17	8	6	3	10,84	0,76
158	ТЕРр56-9-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-9-1 10.2017г. ОЭП=18,675; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,675	0,02 2/100	2046,93 1757,14	289,79 46,69				41	35	6 1		179,3	3,59
159	ТЕРр67-4-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675	0,05 5/100	55,71 55,71					3	3			5,84	0,29
1.2 Потолок														
160	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-009-02 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675	0,173 17,3/100	217,7 217,7					38	38			22,82	3,95
161	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	0,89	26,65 9,05		17,6			24	8		16	1,03	0,92
162	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,89	545,25	545,25				485		485			
163	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	0,89	215,26	215,26				192		192			
164	ТЕРр67-1-3 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-1-3 10.2017г. ОЭП=18,675; ЗПМ=18,675	0,8 80/100	130,79 130,79					105	105			13,71	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТЕРр67-4-5 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр67-4-5 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,834; ЗПМ=18,675	0,03 3/100	177,43 175,32	2,11 1,26				5	5		17,89	0,54	
1.3 Полы														
166	ТЕРр57-3-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр57-3-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675	0,18 18/100	35,97 35,97					6	6		3,77	0,68	
167	ТЕРр57-2-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр57-2-2 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,831; ЗПМ=18,675	0,173 17,3/100	342 338,57	3,43 2,05				59	59		35,49	6,14	
168	ТЕР46-04-003-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР46-04-003-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,529; ЗПМ=18,675	0,865 17,3*0,05	981,35 224,13	757,22 121,95				849	194	655 105	21,51	18,61	
169	ТЕРр69-15-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр69-15-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЗПМ=18,675; МАТ=7,105	1,65	26,65 9,05		17,6			44	15		29	1,03	1,7
170	ТССЦпг-01-01-01-041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	1,65	545,25	545,25				900		900			
171	ТССЦпг-03-21-01-030 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза)	1,65	215,26	215,26				355		355			
2. Монтажные работы														
2.1 Стены														
172	ТЕР46-03-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (штроба под кабеля) (100 м борозд) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР46-03-011-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,529; ЗПМ=18,675	0,25 25/100	471,94 175,48	296,46 47,75				118	44	74 12	15,64	3,91	
173	ТЕР15-04-006-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовкой с кварцевым наполнителем: за I раз стен (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР15-04-006-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12; ЗПМ=18,675; МАТ=3,071	0,3633 36,33/100	91,13 88,58	1,45 0,2	1,1			33	32	1	7,5325	2,74	
174	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i>	5	145,49		145,49			727		727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТЕР10-02-025-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Прибивка по стенам маячных реек для выравнивания стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-02-025-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,141; ЗПМ=18,675; МАТ=5,378	0,3633 36,33/100	314,41 233,16	15,73	65,52		114	85	6	23	23,575	8,56	
176	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100	7,64		7,64		764			764			
177	ТЕР15-02-019-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,412; ЗПМ=18,675; МАТ=14,213	0,3633 36,33/100	709,94 669,54	39,04 28,31	1,36		258	243	14 10	1	59,6735	21,68	
178	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10	69,34		69,34		693			693			
179	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	363,3	12,03		12,03		4370			4370			
180	ТЕР15-04-005-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,285; ЗПМ=18,675; МАТ=6,986	0,3633 36,33/100	727,9 540,71	17,5 0,4	169,69		264	196	6	62	49,335	17,92	
181	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т) (т)	0,174	24231,53		24231,53		4216			4216			
182	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	11,9	476,49		476,49		5670			5670			
183	ТЕР10-05-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): короб для скрытия труб ХВС, ГВС (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-009-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=5,641; ЗПМ=18,675; МАТ=5,594	0,055 5,5/100	6586,88 854,48	4,11	5728,29		362	47		315	77,05	4,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТЕРм08-02-409-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Труба виниладостовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,723; ЗПМ=18,675; МАТ=8,752	0,35 35/100	330,79 251,8	57,1 1,78	21,89		116	88	20 1	8	21,896	7,66	
185	ТССЦ-301-1380 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Трубки защитные гофрированные с протяжкой (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	35	43,67		43,67		1528			1528			
186	ТЕРм08-02-412-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,804; ЗПМ=18,675; МАТ=5,957	0,35 35/100	97,55 71,29	5,55 0,4	20,71		34	25	2	7	6,1985	2,17	
187	ТЕРм08-02-390-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=5,666; ЗПМ=18,675; МАТ=2,812	0,2 20/100	395,35 271,91	24,18 0,2	99,26		79	54	5	20	23,3795	4,68	
188	503-9801-2801П Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель-канал (короб) (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	20	216,58		216,58		4332			4332			
189	ТЕРм08-02-147-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-10 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,319; ЗПМ=18,675; МАТ=5,147	1 100/100	324,52 190,42	70,03 3,95	64,07		325	190	70 4	65	16,192	16,19	
190	ТССЦ-501-8605 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (1000 м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08 80/1000	69071,9		69071,9		5526			5526			
191	ТЕРм08-03-524-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А (ранее демонтированный) (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-524-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=ЗПМ=7,308; ЗПМ=18,675; МАТ=5,74	1	109,68 34,29	4,55 0,2	70,84		110	34	5	71	2,829	2,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТЕРм11-02-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=18,675; МАТ=2,688	1	20,19 14,35		5,84		20	14		6	1,1845	1,18	
193	ТЕР46-03-009-08 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,858; ЗПМ=18,675	0,05 5/100	2673,93 1089,8	1584,13 334,22			134	54	80 17		97,13	4,86	
194	ТЕРм08-03-591-05 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=3,245	0,01 1/100	535,2 365,73	7,21 0,59	162,26		5	4		1	30,176	0,3	
195	Мониторинг цен	Выключатель двухклавишный (шт) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	452,67		452,67		453			453			
196	ТЕРм08-03-591-09 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,426; ЗПМ=18,675; МАТ=3,66	0,04 4/100	635,57 424,83	7,21 0,59	203,53		25	17		8	35,052	1,4	
197	Мониторинг цен	Розетка с заземлением (шт) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	398,4		398,4		1594			1594			
198	ТССЦ-503-0453 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Коробка универсальная (шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	20,66		20,66		103			103			
199	ТЕР09-04-013-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (1 м2 проема) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-013-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=6,15; ЗПМ=18,675; МАТ=4,844	3,2 1,6*2	132,12 29,7	12,5	89,92		423	95	40	288	2,3805	7,62	
200	ТССЦ-203-8120 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм (шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	13464,41		13464,41		26929			26929			
201	ТЕРр61-7-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,828; ЗПМ=18,675; МАТ=8,842	0,05 5/100	6126,11 4198,34	30,61 18,33	1897,16		306	210	2 1	94	383,06	19,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	ТЕР17-01-005-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка раковин (10 компл.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР17-01-005-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,605; ЗПМ=18,675; МАТ=6,477	0,1 1/10	227,44 121,58	18,2 1,39	87,66			23	12	2	9	10,3385	1,03
203	Мониторинг цен	Раковина (шт) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	2321,4		2321,4			2321			2321		
204	ТЕР17-01-002-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка смесителей (10 шт.) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР17-01-002-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=10,286; ЗПМ=18,675; МАТ=3,171	0,1 1/10	112,72 94,67	0,09	17,96			11	9		2	8,05	0,81
205	Мониторинг цен	Смеситель (шт) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	1976,4		1976,4			1976			1976		
2.2 Потолок														
206	ТЕР15-04-006-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Покрытие поверхностей грунтовойкой кварцевым наполнителем: за 1 раз потолок (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=12; ЗПМ=18,675; МАТ=3,073	0,173 17,3/100	112,1 109,55	1,45 0,2	1,1			19	19			9,315	1,61
207	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	145,49		145,49			727			727		
208	ТЕР15-02-019-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,374; ЗПМ=18,675; МАТ=14,194	0,173 17,3/100	913,66 866,42	45,64 32,95	1,6			158	150	8 6		72,565	12,55
209	ТССЦ-101-2430 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка глубокого проникновения (кг) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	69,34		69,34			347			347		
210	ТССЦ-402-0077 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Смесь штукатурная гипсовая (кг) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	173	12,03		12,03			2081			2081		
211	ТЕР15-04-005-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолок (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,275; ЗПМ=18,675; МАТ=7,113	0,173 17,3/100	875,59 679,35	18,63 0,4	177,61			151	118	3	30	61,985	10,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ТССЦ-101-3167 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Шпатлевка влагостойкая (т)	0,05	24231,53		24231,53		1212			1212			
213	ТССЦ-101-7319 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Краска водно-дисперсионная (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,9	476,49		476,49		2335			2335			
214	ТЕРм08-03-594-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-03 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=8,797; ЗПМ=18,675; МАТ=6,735	0,03 3/100	2131,63 1884,41	83,31 5,93	163,91		64	57	2	5	155,48	4,66	
215	Мониторинг цен	Светильники универсальные светодиодные 595x595 мм 4000К с драйвером (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	2064,6		2064,6		6194			6194			
2.3 Полы														
216	ТЕР11-01-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=14,253; ЗПМ=18,675; МАТ=8,108	0,173 17,3/100	1339,96 441,19	46,65 25,09	852,12		232	76	8 4	148	45,4365	7,86	
217	ТЕР11-01-011-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=13,975; ЗПМ=18,675; МАТ=8,136	0,173 17,3/100	899,52 22,36	32,6 16,6	844,56		156	4	6 3	146	2,3	0,4	
218	ТЕР11-01-011-08 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-08 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,18; ЗПМ=18,675; МАТ=7,003	0,173 17,3/100	11855,72 451,4	22,24 2,2	11382,08		2051	78	4	1969	43,3205	7,49	
219	ТЕР11-01-011-10 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (100 м2 стяжки) (до толщ. 8 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-10 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,219; ЗПМ=18,675; МАТ=7,911	0,173 17,3/100	6628,23 87,01	7,01 1,01	6534,21		1147	15	1	1131	8,349	1,44	
220	ТССЦ-201-1137 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Профиль маячковый (м) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	40	7,64		7,64		306			306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	ТЕР11-01-047-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-047-01 10 2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=16,224; ЗПМ=18,675; МАТ=4,057	0,173 17,3/100	24108,8 3816,15	35,7 25,41	20256,95		4171	660	6 4	3505	356,983	61,76	
222	ТССЦ-101-2416 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Грунтовка "Бетоконтакт" (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	145,49		145,49		727			727			
223	ТЕР11-01-039-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-039-04 10.2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=11,145; ЗПМ=18,675	0,18 18/100	322,38 315,64	6,74			58	57	1		27,14	4,89	
224	ТССЦ-101-4486 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Керамогранит 400x400x9 мм серый (м2) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,387 4,1*1,07	623,04		623,04		2733			2733			
225	ТССЦ-101-4965 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный" (г) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,025	9414,41		9414,41		235			235			
226	ТССЦпг-01-01-01-021 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза)	12	308,58	308,58			3703			3703			
227	ТЕР10-01-057-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок (100 м2 деталей) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-057-01 10 2017г. ОЗП=18,675; ЭМ=9,814; ЗПМ=18,675; МАТ=6,054	0,014 1,4/100	3215,73 804,89	458,6 32,39	1952,24		45	11	6	28	80,569	1,13	
228	Мониторинг цен	Тумба под умывальник (шт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	3231,5		3231,5		3232			3232			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								136669	45679		11585 2261	79405		226,73
Накладные расходы								42947						
Сметная прибыль								22465						
Итого по разделу 3 Помещение подвала (коридор) Собщ.=17,3 м2								202081					226,73	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								399114	132664		35797 7304	230653		660,11
Накладные расходы								127244						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 149) (Поз. 5)								94						
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 1737) (Поз. 2, 12, 20, 89, 96, 102, 152, 161, 169)								1146						
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 5920) (Поз. 62, 128, 201)								3966						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3436) (Поз. 17-18, 99-100, 166-167, 53, 192)								2337						
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 971) (Поз. 9, 93, 158)								680						
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 8105) (Поз. 6-7, 10, 15-16, 92, 94, 155-156, 159, 164-165)								5836						
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2558) (Поз. 60, 126, 199)								1970						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 17162) (Поз. 45, 47-48, 50, 52, 55, 57, 74-75, 116, 118-119, 121, 123, 137, 139, 184, 186-187, 189, 191, 194, 196, 214)								13901						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 30178) (Поз. 24, 28, 31, 63, 65, 68, 72, 106, 110, 113, 129, 131, 134, 173, 177, 180, 206, 208, 211)							26858						
	94% = 110%*0.85 ФОТ (от 23082) (Поз. 1, 8, 11, 19, 23, 41-42, 54, 88, 95, 101, 105, 151, 157, 160, 168, 172, 193)							21697						
	100% = 118%*0.85 ФОТ (от 5994) (Поз. 26, 34, 71, 108, 175, 183, 227)							5994						
	105% = 123%*0.85 ФОТ (от 39312) (Поз. 77-80, 82, 84, 140-143, 145, 147, 216-219, 221, 223)							41278						
	109% = 128%*0.85 ФОТ (от 1364) (Поз. 35, 37, 43, 202, 204)							1487						
	Сметная прибыль							65688						
	В том числе, справочно:													
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7806) (Поз. 2, 12, 20, 89, 96, 102, 152, 161, 169, 5, 62, 128, 201)							3123						
	37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30178) (Поз. 24, 28, 31, 63, 65, 68, 72, 106, 110, 113, 129, 131, 134, 173, 177, 180, 206, 208, 211)							11166						
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 579) (Поз. 53, 192)							278						
	50% = 62%*0.8 ФОТ (от 971) (Поз. 9, 93, 158)							486						
	43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5994) (Поз. 26, 34, 71, 108, 175, 183, 227)							2577						
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 25267) (Поз. 6-7, 10, 15-16, 92, 94, 155-156, 159, 164-165, 45, 47-48, 50, 52, 55, 57, 74-75, 116, 118-119, 121, 123, 137, 139, 184, 186-187, 189, 191,							13139						
	54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2857) (Поз. 17-18, 99-100, 166-167)							1543						
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23082) (Поз. 1, 8, 11, 19, 23, 41-42, 54, 88, 95, 101, 105, 151, 157, 160, 168, 172, 193)							11079						
	51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39312) (Поз. 77-80, 82, 84, 140-143, 145, 147, 216-219, 221, 223)							20049						
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1364) (Поз. 35, 37, 43, 202, 204)							764						
	58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2558) (Поз. 60, 126, 199)							1484						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							511825					534,93	
	Итого Монтажные работы							80221					125,18	
	Итого							592 046,00					660,11	
	В том числе:													
	Основная заработная плата							132 664,00						
	Материалы							230 653,00						
	Машины и механизмы							35 797,00						
	в том числе заработная плата машинистов							7 304,00						
	Накладные расходы							127 244,00						
	Сметная прибыль							65 688,00						
	НДС 18%							106 568,28						
	ВСЕГО по смете							698 614,28					660,11	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)