

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 80-ЗК/17

г. Санкт - Петербург

«16» августа 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Ромас» (ООО «СК «Ромас»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шишилова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны) согласно проведенному запросу котировок и на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № 26 от 11.08.2017 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы по ремонту отмостки здания института по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в Локальном сметном расчёте № - Приложение № 1 к настоящему Договору.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на основании Локального сметного расчёта № 1 - Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме **289 083,48 (Двести восемьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 48 копеек**, в т. ч. НДС 18% - 44 097,48 рублей.

2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том числе расходов на выполнение работ, на материалы, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - через 8 рабочих дней со дня начала работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему.

Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по ремонту отмостки здания института по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а лит. А 5 лет.

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность или недосмотр любого из своих работников.

4.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.1.5. Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, – документ, подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.

4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу Заказчика.

4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма –передачи Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за №1112-ра.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном порядке документацией.

4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.

4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Цена работ и порядок расчётов

5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи-приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.

5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы удостоверяющие качество работ.

5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.

5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счета-фактуры и предоставление полного пакета документов по испытаниям лестницы в соответствии с п.4.1.8. настоящего договора.

5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 10

банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ, представлением счет-фактуры и счет.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ.

5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ

6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

6.2. Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0.05 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их письменного оформления.

8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и дневный срок со дня ее получения.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Особые условия

9.1. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий Заказчику.

9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое предложение.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются идентичными и имеют равную юридическую силу.

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения договора.

10. Перечень приложений к договору.

Приложение №1 – Локальный сметный расчёт № 1;

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

ИНН/КПП 4705016800/781301001

ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО

40288564000 ОКВЭД 85.23 ОКФС 13

197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.25а,
литер А

Банковские реквизиты:

р/с 40601810900001000022

Отдельный лицевой счет 31456У57230 в УФК по

Ленинградской области Отделение

Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

Ректор

МП

 О.В. Ковальчук/

ПОДРЯДЧИК:

ООО «СК «Ромас»

ИНН/КПП 7804543190/780401001

ОГРН 1147847363190 ОКПО 73339261 ОКАТО

40273652000 ОКВЭД 45.21 ОКФС 16

195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр.,
д. 78, лит. А, пом. 1-Н

Банковские реквизиты:

р/с 40702810032260002055

Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

Генеральный директор

МП

 А.С. Шипилов/





"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор

ГАОУ ДПО «ЛИОПРО»

О. В. Ковальчук

2017 г.



"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор

ООО "СК "Ромас"

Шнилов А.С. _____

" " 2017 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальная смета)

на па Выполнение работ по ремонту отмостки здания (вдоль газона) института по адресу: Санкт-Петербург, Чакаловский пр. д. 25а, лит.А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 289 083,48 руб.

Сметная трудоемкость _____ 248,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **июнь 2017г. (Санкт-Петербург ТСНБ «ГОСЭТА.ЛОН 2012 редакции 2014 года»)**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Отмостка														
Демонтаж														
1	ТЕРр68-13-2 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчико) ТЕРр68-13-2 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261. ММ - 7,971. ЗИМ - 18,261</i>	0,051 <i>51/1000</i>	1896,69 586,84	1309,85 184,63			97	30	67 9		57,76	2,95	
Земляные работы														
2	ТЕР01-02-027-05 <i>Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) <i>(МДС 35-11 п.4.7. ОЗП - 1,15. ММ - 1,25 красн.; ЗИМ - 1,25. ГП - 1,15. ГММ - 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчико) ТЕР01-02-027-05 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261. ЗИМ - 18,261</i>	0,06 <i>60/1000</i>	1473,91 1473,91				88	88			141,45	8,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-057-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>(МДС 35-И* п.4.7. ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25 к расх.; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕР01-02-057-02 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 18,261	0,3 30 100	1689,53 1689,53				507	507			177,1	53,13	
4	ТЕР01-02-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) <i>(МДС 35-И* п.4.7. ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25 к расх.; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕР01-02-005-01 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 9,16; ЗПМ - 18,261	0,06 6 100	386,57 150,14	236,43 44,69			23	9		14 3	14,4095	0,86	
5	ТЕР01-02-060-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>(МДС 35-И* п.4.7. ОЭП - 1.15; ЭМ - 1.25 к расх.; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЭМ - 1.25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕР01-02-060-02 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 18,261	0,54 54 100	651,72 651,72				352	352			71,07	38,38	
Зачистка поверхностей фасада														
6	ТЕР46-02-009-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕР46-02-009-02 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЗПМ - 18,261	0,365 36,5 100	217,7 217,7				79	79			22,82	8,33	
Корчевка пней														
7	ТЕРр68-1-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет; диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕРр68-1-1 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 10,878; ЗПМ - 18,261; ЗЕАТ - 2,821	4	181,59 35,04	2,7	143,85		726	140		11	575	3,7	14,8
Отделочные работы														
8	ТЕРр61-27-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Пасечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</i> ТЕРр61-27-1 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 9,162; ЗПМ - 18,261	0,365 36,5 100	511,98 315,38	196,6 36,93			187	115		72 13	32,48	11,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР08-01-003-04 Распоряжение Комитета по госзаказу С Пб от 05.10.15 №196-р	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) (ИДС-35-П п.4.7. ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТЕР08-01-003-04 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 10,895; ЗПМ - 18,261; МАТ - 8,911	0,365 36,5 100	2767,71 1145,79	44,93	1576,99		1010	418	16	576	102,12	37,27	
Отмостка														
10	ТЕР31-01-026-01 Распоряжение Комитета по госзаказу С Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 20 см (100 м2 отмостки) (ИДС-35-П п.4.7. ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТЕР31-01-026-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 9,187; ЗПМ - 18,261; МАТ - 7,483	0,6 60 100	1310,94 287,99	269,03 54,36	753,92		787	173	161 33	453	30,9005	18,54	
11	ТССЦ-408-0003 Распоряжение Комитета по госзаказу С Пб от 05.10.15 №196-р	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТССЦ-408-0003 Июнь 2017г. МАТ - 7,483	15,12	188,56		188,56		2851			2851			
12	ТССЦ-101-7257 Распоряжение Комитета по госзаказу С Пб от 05.10.15 №196-р	Нетканый геотекстиль Канвалан 550 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТССЦ-101-7257 Июнь 2017г. МАТ - 7,483	78	10,05		10,05		784			784			
13	ТЕР08-01-002-01 Распоряжение Комитета по госзаказу С Пб от 05.10.15 №196-р	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (ИДС-35-П п.4.7. ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЭМ - 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТЕР08-01-002-01 Июнь 2017г. ОЗП - 18,261; ЭМ - 8,454; ЗПМ - 18,261; МАТ - 12,844	6,5	59,42 26,43	32,68 4,44	0,31		386	172	212 29	2	2,645	17,19	
14	ТСЦ-113-9462-013П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11 19232	Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная, армированная "ютафол н110 стандарт", размер рулона 1,5x50 м (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковоно): ТСЦ-113-9462-013П Июнь 2017г. МАТ - 12,844	116,5	5,7		5,7		664			664			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-408-0122 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-408-0122 Июнь 2017г. МАТ 12.844	7,8	92		92		718			718			
16	ТЕР31-01-061-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Армирование цементобетонных покрытий: сетками (1 т) (МКС35-В"п.4.7 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ГЗ-1.15; ГЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР31-01-061-01 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-8,703; ЗПМ-18,261; МАТ-8,228	0,16	162,2 51,99	104,55 8,89	5,66		26	8	17 1	1	4,577	0,73	
17	ТССЦ-101-6041 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-6041 Июнь 2017г. МАТ-8,228	59,2593	13,14		13,14		779			779			
18	ТЕР06-01-001-15 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МКС35-В"п.4.7 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ГЗ-1.15; ГЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР06-01-001-15 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-8,138; ЗПМ-18,261; МАТ-5,08	0,03 3,100	4511,12 1399,85	2506,48 382,49	604,79		135	42	75 11	18	134,343	4,03	
19	ТССЦ-401-9014 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Бетон дорожный для нижнего слоя (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-401-9014 Июнь 2017г. МАТ-5,08	3,06	514		514		1573			1573			
20	ТЕР11-01-015-08 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) (МКС35-В"п.4.7 ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ГЗ-1.15; ГЗМ-1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР11-01-015-08 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЭМ-10,034; ЗПМ-18,261; МАТ-11,052	0,58 58,100	178,69 144,44	6,34 1,68	27,91		104	84	4 1	16	12,42	7,2	
21	ТЕРр68-18-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах (1 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕРр68-18-1 Июнь 2017г. ОЗП-18,261; ЗПМ-18,261; МАТ-9,404	1	5,04 1,5		3,54		5	2		3	0,16	0,16	


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕРр68-17-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой (100 м бордюров) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр68-17-1 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 9,467; ЗИМ - 18,261; МАТ - 9,405	0,11 11 100	1268,06 768,1	464,56 92,9	35,4		139	84	51 10	4	75,6	8,32	
23	ТЕР27-02-010-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) <i>(ИДС 35-IV п 4.7 ОЭП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗИМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ГЗМ - 1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР27-02-010-01 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 7,477; ЗИМ - 18,261; МАТ - 7,446	0,73 73 100	2914,61 904,67	101,16 13,43	1908,78		2128	660	74 10	1394	87,492	63,87	
24	ТСЦ-403-8021 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Камни бортовые БР 100.30.15 бетон В30 (М400), объем 0,043 м3: (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТСЦ-403-8021 Июнь 2017г. МАТ - 7,446	11	37,82		37,82		416			416			
25	ТСЦ-403-9137-037П Письмо КЭРППИГ от 28.11.11. №11 19232	Плитки тротуарные, размер 500x250x80 мм "водосток", серые (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТСЦ-403-9137-037П Июнь 2017г. МАТ - 7,446	124	33,56		33,56		4161			4161			
Восстановление асфальтового покрытия														
26	ТЕР27-07-001-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 05.10.15 №196-р	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (100 м2 покрытия) <i>(ИДС 35-IV п 4.7 ОЭП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗИМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ГЗМ - 1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР27-07-001-03 Июнь 2017г. ОЭП - 18,261; ЭМ - 4,058; ЗИМ - 18,261; МАТ - 15,862	0,511 51,1 100	388,43 138,08	169,95 0,4	80,4		198	71	87	40	11,7415	6	
27	ТСЦ-410-9010-010П Письмо КЭРППИГ от 28.11.11. №11 19232	Смеси асфальтобетонные горячая плотная марки 1, тип б (габбро-диабаз) мелкозернистая (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТСЦ-410-9010-010П Июнь 2017г. МАТ - 15,862	5,4677	512,76		512,76		2804			2804			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								21727	3034	861 120	17832		302,11	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=0,7914 (ОЭП=0,7914; ЭМ=0,7914; ЗИМ=0,7914; МАТ=0,7914; ТЗ=0,7914; ЗЗМ=0,7914) (Поз. 2-3, 5, 4, 9, 13-15, 10-12, 16-20, 23-27))								17451	2494	723 102	14234		248,78	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								178044	45545	5971 1862	126528		248,78	
Накладные расходы								44052						
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 2337) (Поз. 8)								1566						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	68% = 80%*0.85 ФОТ (от 13696) (Поз. 2-3, 5)							9313						
	81% = 95%*0.85 ФОТ (от 165) (Поз. 4)							134						
	88% = 104%*0.85 ФОТ (от 5023) (Поз. 1, 7, 21-22)							4420						
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 767) (Поз. 18-19)							683						
	94% = 110%*0.85 ФОТ (от 1443) (Поз. 6)							1356						
	98% = 115%*0.85 ФОТ (от 3105) (Поз. 10-12, 16-17)							3043						
	104% = 122%*0.85 ФОТ (от 8947) (Поз. 9, 13-15)							9305						
	105% = 123%*0.85 ФОТ (от 1223) (Поз. 20)							1284						
	121% = 142%*0.85 ФОТ (от 10701) (Поз. 23-27)							12948						
	Сметная прибыль							22890						
	В том числе, справочно:													
	31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13696) (Поз. 2-3, 5)							4246						
	34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165) (Поз. 4)							56						
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2337) (Поз. 8)							935						
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5023) (Поз. 1, 7, 21-22)							2411						
	44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 767) (Поз. 18-19)							337						
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1443) (Поз. 6)							693						
	51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1223) (Поз. 20)							624						
	54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8947) (Поз. 9, 13-15)							4831						
	58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3105) (Поз. 10-12, 16-17)							1801						
	65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10701) (Поз. 23-27)							6956						
	Итого по смете:													
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							14332					26.23	
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							2543					6.72	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							24712					72.42	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							419					0.68	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных							3492					8.33	
	штукатурные работы (ремонтно-строительные)							5261					11.86	
	Конструкции из кирпича и блоков							42331					43.1	
	Аэродромы							38036					15.25	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							8504					3.19	
	Полы							3287					5.7	
	Автомобильные дороги							102069					55.3	
	Итого							244 986,00					248.78	
	В том числе:													
	Основная заработная плата							45 545,00						
	Материалы							126 528,00						
	Машины и механизмы							5 971,00						
	в том числе заработная плата машинистов							1 862,00						
	Накладные расходы							44 052,00						
	Сметная прибыль							22 890,00						
	НДС 18%							44 097,48						
	ВСЕГО по смете							289 083,48					248,78	

Составил: _____
(подпись, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(подпись, подпись, расшифровка)